

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż 3 kominów stalowych dwuściennych przy kotłowni szpitalnej.  
ADRES INWESTYCJI : ul.Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce  
ADRES INWESTORA : ul.Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Maria Lebedzińska-Łuksza  
inż. Adam Łuksza

DATA OPRACOWANIA : 04.05.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.05.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-05 0206-01 z.o.7.	Kominy stalowe o średnicy do 600 mm - demontaż ETAP 1 - demontaż czopuchów  (5.0*3*25.0)/1000	t  t	  0.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.375</b>
2	KNR-W 2-05 0208-04 z.o.7.	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50 kg - demontaż ETAP 2 - demontaż konstrukcji wsporczych, drabin (122.6*2+358.00+31.6+14.3+6.6+3.8+10.4+61.8+114.2+33+45.2+36.4+120.6+1.4+58.8+159.0+3.5+79.2+51.4+4.3)/1000	t  t	  1.439	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.439</b>
3	KNR-W 2-05 0206-01 z.o.7.	Kominy stalowe o średnicy do 600 mm - demontaż ETAP 3 - demontaż przewodów kominowych  (17.30*3*25.0)/1000	t  t	  1.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.298</b>
4	KNR-W 2-05 0206-02 z.o.7.	Kominy stalowe o średnicy do 1000 mm - demontaż ETAP 4 - FAZA 1 - demontaż konstrukcji nośnej - górnego odcinka do poziomu: +12,30 m (1085.0+830.0)/1000	t  t	  1.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.915</b>
5	KNR-W 2-05 0206-02 z.o.7.	Kominy stalowe o średnicy do 1000 mm - demontaż ETAP 4 - FAZA 2 - demontaż konstrukcji nośnej - dolnego odcinka do poziomu: +0,0 m (1531.0+1126.0)/1000	t  t	  2.657	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.657</b>
6	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km 2.657+1.915+1.298+1.439+0.375	t  t	  7.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.684</b>
7	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 7.684	t  t	  7.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.684</b>
8	KNR AT-06 0104-01 analiza indywidualna	Utylizacja odpadów  7.684	t  t	  7.684	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.684</b>